

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zer PLN	

Przedmiar robót

Poprawa dostępności architektonicznej budynku mieszkalnego prz ul. Szczecińskiej 22 w Karlinie.

Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót	Roboty remontowe klatki schodowej wraz z zagospodarowaniem terenu
Branża	Budowlana
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45410000-4 - Tynkowanie 45442100-8 - Roboty malarskie 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 90100000-8 - Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości 90121200-3 - Usługi transportu odpadów
Lokalizacja	Karlino, dz. nr 232/5, J.ewid. 320103_4, obr. 0004, gm. m. Karlino-Miasto, ul. Szczecińska 22
Zamawiający	Gmina Karlino ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Białogard
Inwestor	Gmina Karlino ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Białogard
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3
Poziom cen	Poziom cen określono na podstawie wydawnictwa "SEKOCENBUD" za I kw. 2021r. oraz ceny producentów.

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45111291-4	1. Roboty budowlane zewnętrzne Nr ST: B.02.01.00.		
			90100000-8	1.1. Roboty rozbiórkowe wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.01.01. B.02.03.00.		
	1	KNR-W 2-01 0115/01	45111200-0	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym Nr ST: B.02.01.01.	m3	11,131
	2	KNR 4-01 0211/01	45111000-8	Skucie nierówności betonu schodów wejściowych do budynku Nr ST: B.02.01.01. 2,19*0,99+0,165*(0,99*2+2,19) 0,35*(1,34*2+2,19)+0,165*(1,34*2+2,89) 0,35*(1,69*2+2,89)+0,165*(1,69*2+3,59)	m2 m2 m2 razem	2,856 2,624 3,345 8,825
	3	KNR 5-08 0803/02	45110000-1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm Nr ST: B.02.01.01. 0,99/0,20*2+2,19/0,20 1,69/0,20*2+3,59/0,20	szt szt razem	20,85 34,85 55,7
	4	KNR 2-01 0126/01	45111200-0	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki Nr ST: B.02.01.02. 1,60*6,185+1,00*2,59	m2 razem	12,486 12,486
	5	KNR 4-01 0102/02	45111200-0	Wykopy wąskoprzestrzenne - schody wejściowe i podjazd Nr ST: B.02.01.02. 0,90*0,80*(2,59+0,20) 0,90*(6,185+0,15)*1,60	m3 m3 razem	2,009 9,122 11,131
	6	KNR 2-01 0212/05	45233250-6	Roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1km, - pas ostrzegawczy Nr ST: B.02.01.02. korytowanie 0,45*(1,1*2,6+0,6*1,6)	m3 razem	1,719 1,719
	7	KNR 2-31 0401/05	45110000-1	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe Nr ST: B.02.01.02. schody 1,10*2+2,60 rampa 1,40	m m razem	4,8 1,4 6,2
	8	KNR 4-04 1101/01	45111220-6 45112000-5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: B.02.03.00.	m3	4,569
	9	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	45111220-6 45112000-5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: B.02.03.00.	m3	4,569
	10	Kalkulacja indywidualna	90100000-8	Utylizacja gruzu, elementów z rozbiórki Nr ST: B.02.03.00.	m3	4,569
			45200000-9	1.2. Remot wejścia do budynku oraz budowa podjazdu Nr ST: B.02.01.00.		
			45262310-7	1.2.1. Remont schodów wejściowych i wykonanie podjazdu - fundamenty Nr ST: B.02.01.00.		
	11	KNR-W 2-02 1101/03	45262320-0	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - Chudy beton C8/10 (B-10) - ławy Nr ST: B.02.01.03. 0,25*(6,185*2+1,40+2,59+0,70*2)*0,10	m3 razem	0,444 0,444
	12	KNR 2-02 0206/01	45262210-6	Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za pomocą pompy - Beton C20/25 B25 Nr ST: B.02.01.03. 0,80*(6,185*2+1,2+0,70*2+2,59) 0,495*0,5*6,185*2	m2 m2	14,048 3,062

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				(0,35*0,165+0,35*0,165*2)*2	m2	0,347
				razem	m2	17,457
	13	KNR 2-02 0218/01	45262210-6	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - B25 Nr ST: B.02.01.03. 0,35*0,165*(1,34*2+2,19)+0,35*0,165*2*(1,69*2+2,89) 0,35*3*0,165*2,59	m3 m3	1,005 0,449
				razem	m3	1,454
	14	KNR 2-02 0218/02	45262300-4	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy - B25 Nr ST: B.02.01.03. 0,70*2,59	m2	1,813
				razem	m2	1,813
	15	KNR 2-02 0218/02	45262300-4	Rampa żelbetowa prosta na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy Nr ST: B.02.01.03. 1,20*6,18+0,24*0,5*1,20	m2	7,56
				razem	m2	7,56
	16	KNR 2-02 0218/06 (dopłata 12x)	45262300-4	Płyta rampy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej Nr ST: B.02.01.03.	m2	7,56
	17	KNR 2-02 0290/02	45262310-7	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli fi#10 Nr ST: B.02.01.04. Nr 1 0,97*11*0,622/1000 Nr 2 1,32*67*0,622/1000 Nr 3 2,51*8*0,622/1000 Nr 4 6,57*1*0,622/1000 Nr 5 5,77*1*0,622/1000 Nr 6 4,97*1*0,622/1000 Nr 7 1,22*(5+21+12)*0,622/1000 Nr 8 6,40*12*0,622/1000 Nr 9 6,96*14*0,622/1000 Nr 10 1,60*64*2*0,622/1000 Nr 11 2,79*13*0,622/1000 Nr 12 1,30*14*0,622/1000	t t t t t t t t t t t t	0,007 0,055 0,012 0,004 0,004 0,003 0,029 0,048 0,061 0,127 0,023 0,011
				razem	t	0,384
	18	KNR 0-29 0635/01	45262360-2	Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych powierzchnia schodów betonowych - grunt szczerpy Nr ST: B.02.01.05. 0,165*(0,99*2+2,19)+0,165*(1,34*2+2,89)*0,156*(1,69*2+3,59) 0,35*(2,19+0,99*2+1,34*2+2,89)+0,99*2,19	m2 m2	1,687 5,577
				razem	m2	7,264
	19	KNR 4-03 1017/18	45262360-2	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 20mm w metalu Nr ST: B.02.01.06.	otworów	56
	20	Kalkulacja indywidualna	45262360-2	Wklejane pręty stalowe #10 co 10cm w konstrukcję schodów - za pomocą kotwy chemicznej Nr ST: B.02.01.06.	szt	56
	21	KNR 0-26 0635/07	45110000-1	Analogia. Impregnacja powierzchni betonowej środkiem zwiększającym przyczepność zapraw i betonów Nr ST: B.02.01.05.	m2	8,825
	22	KNR 2-01 0230/01	45111200-0	Zasypanie wykopów pod rampę i schody - piasek Nr ST: B.02.01.02. str. zewn. 0,10*0,80*(0,7*2+2,59+1,60+6,185*2) str. wewn. 1,20*6,185*0,80+0,50*6,185*0,495+0,10*0,80*(0,70*2+2,19)	m3 m3	1,44 7,76
				razem	m3	9,2
	23	KNR 2-01 0236/03	45233250-6	Zagęszczanie zasyпки zagęszczarkami Nr ST: B.02.01.02. R=2 S=2 9,2	m3	9,2
				razem	m3	9,2
			45320000-6	1.2.2. Izolacja pionowa oraz pozioma rampy i schodów Nr ST: B.02.01.05.		

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	24	KNR 2-02 0603/03	45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Nr ST: B.02.01.05. ściany undamentowe str zew. 0,80*(1,40+6,185*2+0,7*2+2,59)+0,495*0,5*6,185*2 ściany undamentowe str wew. 0,80*(1,20+6,0*2+0,7*2+2,09)+0,495*0,5*6,00*2 razem	m2 m2 m2	17,27 16,322 33,592
	25	KNR 2-02 0603/04	45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - każda następna warstwa ponad pierwszą Nr ST: B.02.01.05.	m2	33,592
	26	KNR 0-29 0638/01	45320000-6	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą Nr ST: B.02.01.05. 2,02+6,18*2+1,00+1,69+0,40 razem	m m	17,47 17,47
	27	KNR 0-29 0640/03	45320000-6	Uszczelnienie masą powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia Nr ST: B.02.01.05. 1,20*6,18+0,24*1,20*0,2+1,69*3,60+0,70*2,59 razem	m2 m2	15,371 15,371
			45233253-7	1.2.3. Krawężniki Nr ST: B.02.01.07.		
	28	KNR 2-31 0403/05	45233253-7	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: B.02.01.07. 6,185*2 razem	m m	12,37 12,37
			45233253-7	1.2.4. Pas ostrzegawczy z kostki betonowej Nr ST: B.02.01.08.		
	29	KNR 2-31 0114/05	45111200-0	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu -31,5mm i grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: B.02.01.02. korytowanie 1*(1,1*2,6+0,6*1,6) razem	m2 m2	3,82 3,82
	30	KNR 2-01 0236/03	45233250-6	Zagęszczenie podbudowy zagęszczarkami Nr ST: B.02.01.02. R=2 S=2	m3	1,72
	31	KNR 2-31 0402/04	45233250-6	Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 Nr ST: B.02.01.06. (6,20)*(0,23*0,15+0,5*0,15) razem	m3 m3	0,679 0,679
	32	KNR 2-31 0407/05	45233253-7	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: B.02.01.07. 6,2 razem	m m	6,2 6,2
	33	KNR 0-11 0327/03	45233250-6	Plac przed schodami z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: B.02.01.07. rampa 0,5*1,4 schody 1,1*2,6-0,40*2,6 razem	m2 m2 m2	0,7 1,82 2,52
	34	KNR 0-11 0327/03	45233222-1	Płyty ostrzegawcze Bruk-Bet 40x40cm kolor żółty Nr ST: B.02.01.08. pas ostrzegawczy 0,40*2,80 razem	m2 m2	1,12 1,12
				1.2.5. Okładziny rampy i schodów Nr ST: B.02.02.01.		
	35	KNR-W 2-02 1120/02	45431100-8	Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych Nr ST: B.02.02.01. SCH 1 stopnie 0,35*(2,59*2) podstopnie 0,165*2*2,59	m2 m2	1,813 0,855

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				spocznik 1,69*3,69	m2	6,236
				rampa 1,20*6,19+0,24*1,20*0,5	m2	7,572
				czoło rampy i schodów 0,50*0,50*2*6,20+0,20*0,20*2+0,70*0,49*2	m2	3,866
				razem	m2	20,342
36	NNRKB 006	45431000-7		Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2, z płytek kamionkowych "Terrakota" o wymiarach 10x30 cm na zaprawie klejowej Nr ST: B.02.02.01.		
				podjazd 6,19+6,43	m	12,62
				razem	m	12,62
			45421160-3	1.2.6. Balustrady na słupach ze stali nierdzewnej, pochwytów stalowe Nr ST: B.02.02.07.		
37	KNR 2-02 1209/03	45421160-3		Balustrada ze stali nierdzewnej H=110cm, słupy mocowane do półek biegów schodów wraz z poręczami mocowanymi do balustrady na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: B.02.02.07.		
				0,30+6,19*2+0,50+1,00+1,00+2,39	m	17,57
				razem	m	17,57
			45233253-7	1.2.7. Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych Nr ST: B.02.02.02.		
38	KNR 0-29 0638/01	45233253-7		Profile antypoślizgowe na schody, szerokie. Nakładka na schody drewniane - profil antypoślizgowy, czarno-żółty, szer. 1000 mm - RAL 7012 - krawędzie RAL 1026. O wym 0,26x100x0,030 Nr ST: B.02.02.02.		
				stopnie schodowe 2,59*3	m	7,77
				razem	m	7,77
39	KNR 0-29 0638/01	45233253-7		Zamocowanie pasa ostrzegawczego - LISTWA ANTYPÓŚLIZGOWA (Drobne ziarno) - RAL 1026 Nr ST: B.02.02.02.		
				1,58	m	1,58
				razem	m	1,58
			45400000-1	2. Roboty budowlane wewnętrzne - remont klatki schodowej Nr ST: B.02.02.00.		
			90100000-8	2.1. Roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.01.01. B.02.03.00.		
40	KNR 4-01 0354/09	45110000-1		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2 Nr ST: B.02.01.01.		
				parter		
				pom. 02 - 0,90*2,00 3	szt	3
				piętro		
				pom. 102 1	szt	1
				pom. 103 1	szt	1
				pom. 104 2	szt	2
				pom. 106 1	szt	1
				razem	szt	8
41	KNR 4-04 0504/04	45110000-1		Rozebranie posadzek z cegieł Nr ST: B.02.01.01.		
				parter 2,53*(1,78+4,12)+2,26*1,35+2,21*4,14+0,5*4,14*0,32	m2	27,79
				razem	m2	27,79
42	KNR 4-04 0504/03	45110000-1		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: B.02.01.01.		
				3,28*1,55	m2	5,084
				razem	m2	5,084
43	KNR 4-01 0106/02	45111200-0		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach Nr ST: B.02.01.02.		
				(0,63-0,125)*(27,79+5,08)	m3	16,599
				razem	m3	16,599
44	KNR 4-04 0406/03	45111300-1		Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych Nr ST: B.02.01.01.		
				27,79+5,08	m2	32,87
				razem	m2	32,87

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	45	KNR 4-01 0411/08	45111300-1	Demontaż progów drzwiowych Nr ST: B.02.01.01.	szt	3
	46	KNR 4-01 0417/01	45111300-1	Demontaż stopnic schodów drewnianych Nr ST: B.02.01.01.	szt	17
	47	KNR 4-01 0417/02	45111300-1	Demontaż podstopnic schodów drewnianych Nr ST: B.02.01.01.	szt	17
	48	KNR 4-01 0417/03	45111100-9	Demontaż poręczy schodów drewnianych Nr ST: B.02.01.01. 5,80+3,96+2,40	m	12,16
				razem	m	12,16
	49	KNR 4-04 0404/05	45111100-9	Rozebranie ścianek działowych Nr ST: B.02.01.01. (0,45+1,25+0,45)*2,05	m2	4,408
				razem	m2	4,408
	50	KNR 4-04 0504/06	45111300-1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie Nr ST: B.02.01.01. 1,36*6,24+1,24*1,62	m2	10,495
				razem	m2	10,495
	51	KNR 4-01 1211/04	45442100-8	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: B.02.01.05. ściana P 2.4 - ściana 3,17*4,15-(0,96*2,05+1,50*0,80) ściana P 4.2 - drewno 1,99*6,24+0,50*6,24*0,83 drzwi (1,09*2,10+1,76*2,60+1,56*2,60)*2+1,06*2,10*2+0,96*2,10*2	m2 m2 m2	9,988 15,007 30,326
				razem	m2	55,321
	52	KNR 4-01 0106/04	45111220-6	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię Nr ST: B.02.03.00. poz. 38 27,79*0,125 poz. 39 5,08*0,02	m3 m3	3,474 0,102
				razem	m3	3,576
	53	KNR 4-04 1101/01	45111220-6 45112000-5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: B.02.03.00 poz. 38 27,79*0,125 poz. 39 5,08*0,02	m3 m3	3,474 0,102
				razem	m3	3,576
	54	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	45111220-6 45112000-5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: B.02.03.00	m3	3,576
	55	KNR 4-04 1103/04	90100000-8	Transport ziemi oraz elementów z rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego Nr ST: B.02.03.00 poz. 40 16,59 poz. 41 32,87*0,05 poz. 42 - 46 17*0,05*0,25*1,30+0,05*(4,6+3,7+2,4) poz. 47 4,41*0,05	m3 m3 m3 m3	16,59 1,644 0,811 0,221
				razem	m3	19,266
	56	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 10x)	90100000-8	Transport ziemi oraz elementów z rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: B.02.03.00	m3	19,266
	57	Kalkulacja indywidualna	90100000-8 45230000-8	Utylizacja gruzu, elementów z rozbiórki Nr ST: B.02.03.00	m3	22,842
			45430000-0	2.2. Roboty remontowe wewnętrzne Nr ST: B.02.02.00.		
			45432114-6	2.2.1. Posadzka parteru na gruncie i posadyka piętra Nr ST: B.02.01.06.		

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	58	KNR-W 2-02 1103/01	45111200-0	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 25m Nr ST: B.02.01.02 0,25*((2,53)*(1,78+5,46)+3,28*4,14+3,28*1,55) razem	m3 m3	9,245 9,245
	59	KNR 2-01 0236/03	45233250-6	Zagęszczenie podbudowy zagęszczarkami Nr ST: B.02.01.02 R=2 S=2	m3	9,25
	60	KNR-W 2-02 1101/03	45262320-0	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - Chudy beton C16/20 (B-20) Nr ST: B.02.01.06. posadzka prteru 0,20*((2,53)*(1,78+5,46)+3,28*4,14+3,28*1,55) razem	m3 m3	7,396 7,396
	61	KNR-W 2-02 0602/01	45320000-6	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej gruntującej Icopal Nr ST: B.02.01.05.	m2	33,413
	62	KNR 2-02u2 0618/02	45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 Nr ST: B.02.01.05.	m2	33,413
	63	KNR 2-02 0604/04	45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy zgrzewalnej - każda następna warstwa ponad pierwszą Nr ST: B.02.01.05.	m2	33,413
	64	KNR-W 2-02 0608/03	45321000-3	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych EPS 200 gr. 10cm Nr ST: B.02.01.05. 1,55*3,28+(2,21*4,14+0,32*0,50*4,14)+0,90*0,25+2,53*(1,68+0,08+5,47) razem	m2 m2	33,413 33,413
	65	KNR-W 2-02 0606/01	45320000-6	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej Nr ST: B.02.01.05.	m2	33,413
	66	KNR 2-02 1106/01	45262350-9	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm Nr ST: B.02.01.06.	m2	33,413
	67	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 2,5x)	45262350-9	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm Nr ST: B.02.01.06.	m2	33,413
	68	NNRNKB 202 2806/05	45431100-8	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Terrakota o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Nr ST: B.02.02.01.	m2	33,413
	69	NNRKB 006	45431000-7	Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2, z płytek kamionkowych "Terrakota" o wymiarach 10x30 cm na zaprawie klejowej Nr ST: B.02.02.01. posadzka parteru 0,95+7,24*2-0,90+1,20+0,25*2+2,39*4+1,55*2+4,14 razem	m m	33,03 33,03
	70	KNR-W 2-02 1124/01	45432114-6	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytkowe, klejonych do podkładu Nr ST: B.02.02.01.	m2	10,49
	71	KNR-W 2-02 1124/07	45432114-6	Listwy przyściennie drewniane Nr ST: B.02.02.01. 2,72+4,75+1,49+6,24+1,07 razem	m m	16,27 16,27
			45422000-1	2.2.2. Naprawa schodów drewnianych Nr ST: B.02.02.06.		
	72	KNR 4-01 0417/01	45422000-1	Wymiana stopnic schodów drewnianych Nr ST: B.02.02.06.	szt	17
	73	KNR 4-01 0417/02	45422000-1	Wymiana podstopnic schodów drewnianych Nr ST: B.02.02.06.	szt	17
			45430000-0	2.2.3. Naprawa stopni schodowych betonowych Nr ST: B.02.02.01.		
	74	ZKNR C-2.1 0602/01	45111300-1	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod systemy posadzkowe Nr ST: B.02.02.01. R=0.70		

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				stopnie i podstopnie 1,31*1,08+1,51*0,165*4 murek betonowy 0,70*(0,25+0,35)	m2	2,411
					m2	0,42
				razem	m2	2,831
	75	KNR 2-02s 1115/06	45111300-1	Gruntowanie podłoża Nr ST: B.02.02.01.	m2	2,83
	76	KNR 2-02 0803/03	45410000-4	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie Nr ST: B.02.02.03.	m2	2,83
			45233253-7	2.2.4. Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych Nr ST: B.02.02.02.		
	77	KNR 0-29 0638/01	45233253-7	Profile antypoślizgowe na schody, szerokie. Nakadka na schody drewniane - profil antypoślizgowy, czarno-żółty, szer. 1000 mm - RAL 7012 - krawędzie RAL 1026. O wym 0,26x100x0,030 Nr ST: B.02.02.02. 1,53*22	m	33,66
				razem	m	33,66
	78	KNR 0-29 0638/01	45233253-7	Zamocowanie pasa ostrzegawczego - LISTWA ANTYPOŚLIZGOWA (Drobne ziarno) - RAL 1026 o szer. 0,40*1,08 Nr ST: B.02.02.02. 1,08+1,58+1,05	m	3,71
				razem	m	3,71
			45442100-8	2.2.5. Tynki i malowanie Nr ST: B.02.02.03. B.02.02.04. B.02.02.05.		
	79	KNR 4-01 0713/01	45410000-4	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Nr ST: B.02.02.03. ściana P 1.1 - ściana 3,17*0,94 ściana P 1.2 - ściana 3,17*7,30-0,60*0,60*3 ściana P 1.3 - ściana 3,17*3,43-(0,97*0,4+1,19*0,4+1,09*2,05) ściana P 1.4 - ściana 3,17*7,30-(0,96*2,05+0,89*2,05) ściana P 2.1 - ściana 3,17*2,21-(1,09*2,10+0,97*0,40) ściana P 2.2 - ściana 3,17*4,14-(0,60*0,60*2+1,50*0,80) ściana P 2.3 - ściana 3,17*2,53-(1,76*2,60) ściana P 3.1 - ściana 3,16*3,28-(1,56*2,60) ściana P 3.2 - ściana 3,16*1,55 ściana P 3.3 - ściana 3,16*3,28-(1,56*2,60) ściana P 3.4 - ściana 3,16*1,55 ściana P 4.1 - ściana 1,99*2,715 ściana P 4.3 - ściana 1,07*2,82+1,53*2,58-0,96*2,05 ściana P 4.4 - ściana 1,99*6,24+0,50*6,24*0,83	m2	2,98
					m2	22,061
					m2	7,775
					m2	19,349
					m2	4,329
					m2	11,204
					m2	3,444
					m2	6,309
					m2	4,898
					m2	6,309
					m2	4,898
					m2	5,403
					m2	4,997
					m2	15,007
				razem	m2	118,963
	80	KNR 2-02 2006/01	45421146-9	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków Nr ST: B.02.02.04.	m2	118,963
	81	KNR 2-02 2004/06	45421146-9	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztach metalowych pojedynczych Nr ST: B.02.02.04. (0,97+0,40)*(7,30+4,15) (0,30+0,40)*(1,55) (0,97+0,30)*(2,85)	m2	15,687
					m2	1,085
					m2	3,62
				razem	m2	20,392
	82	KNR 2-02 2011/02	45421146-9	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm - sufit podwieszany Nr ST: B.02.02.04. 27,79+5,08	m2	32,87
				razem	m2	32,87
	83	KNR 2-02 2011/04	45421146-9	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za drugą warstwę płyt Nr ST: B.02.02.04.	m2	32,87
	84	KNR 2-02 0815/04	45410000-4	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: B.02.02.03. 118,963 20,39	m2	118,963
					m2	20,39

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m2	139,353
	85	KNR 2-02 0815/06	45410000-4	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: B.02.02.03. parter sufit podwieszany 32,87 piętro sufit piętra 1,67*6,24+1,53*4,44	m2	32,87
				razem	m2	17,214
				razem	m2	50,084
	86	KNR 2-02 1508/08	45442100-8	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych drzwi i ścianek drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: B.02.02.05. ściana P 2.4 - ściana 3,17*4,15-(0,96*2,05+1,50*0,80) ściana P 4.2 - drewno 1,99*6,24+0,50*6,24*0,83 drzwi (1,09*2,10+1,76*2,60+1,56*2,60)*2+1,06*2,10*2+0,96*2,10*2	m2	9,988
				razem	m2	15,007
				razem	m2	30,326
				razem	m2	55,321
	87	KNR-W 4-01 1216/01	45442000-7	Zabezpieczenie drzwi i podłóg folią Nr ST: B.02.02.05. parter 36+50 piętro 10,50+12	m2	86
				razem	m2	22,5
				razem	m2	108,5
	88	NNRNKB 202 1134/02	45442100-8	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - (ŚCIANY I SUFITY) Nr ST: B.02.02.05.	m2	189,437
	89	KNR 2-02 1505/05	45442100-8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem Nr ST: B.02.02.05. ściany 118,963 obudowy g-k 20,39 sufit podwieszany 32,87 sufit piętra 1,67*6,24+1,53*4,44	m2	118,963
				razem	m2	20,39
				razem	m2	32,87
				razem	m2	17,214
				razem	m2	189,437
	90	KNR 4-01 1210/10	45442000-7	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: B.02.02.05. ściana P 2.4 - ściana 3,17*4,15-(0,96*2,05+1,50*0,80) ściana P 4.2 - drewno 1,99*6,24+0,50*6,24*0,83 drzwi (1,09*2,10+1,76*2,60+1,56*2,60)*2+1,06*2,10*2+0,96*2,10*2	m2	9,988
				razem	m2	15,007
				razem	m2	30,326
				razem	m2	55,321
	91	KNR 4-01 1215/05	45442100-8	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone Nr ST: B.02.02.05.	m2	118
	92	KNR 4-01 1215/06	45442100-8	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych Nr ST: B.02.02.05.	m2	189,437
	93	KNR 4-01 1215/10	45442100-8	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych z wangami Nr ST: B.02.02.05.	szt	20
			45442000-7	2.3. Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz naprawa stolarki drzwiowej wewnętrznej Nr ST: B.02.02.06.		
	94	KNR-W 2-02 1204/01	45421100-5	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z półautomatycznym otwieraniem samozamykaczem i elektrozwarą do domofonu - 0,99*2,00 aluminiowe Nr ST: B.02.02.06. 1,58*3,20	m2	5,056
				razem	m2	5,056
	95	KNR 2-02 1017/02	45442000-7	Skrzydła drzwiowe wewnątrz lokalowe do renowacji Nr ST: B.02.02.06. 1,56*2,30*2+1,56*2,30+0,89*2,05+2,53*2,30*2	m2	24,227
				razem	m2	24,227
			45421160-3	2.4. Wymiana słupków obudowy balustrad. Montaż balustrad stalowych, schodowych z poręczami oraz montaż poręczy schodowych ze stali nierdzewnej mocowanych do ścian klatki schodowej Nr ST: B.02.02.07.		

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	96	KNR 4-01 0401/01	45422000-1	Wymiana słupów 10x10cm Nr ST: B.02.02.07. (3,17-0,50)*1+2,05+2,67	m	7,39
				razem	m	7,39
	97	KNR 2-02 1209/03	45421160-3	Balustrada ze stali nierdzewnej H=110cm, słupy mocowane do półek biegów schodów wraz z poręczami mocowanymi do balustrady na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: B.02.02.07. 18*0,31+0,30	m	5,88
				razem	m	5,88
	98	KNR 2-02 1209/03	45421160-3	Balustrada ze stali nierdzewnej H=110cm mocowana do słupów, tralki pionowe Nr ST: B.02.02.07. 2,85	m	2,85
				razem	m	2,85
	99	KNR 2-02 1209/03	45421160-3	Poręcze schodowe ze stali malowane proszkowo -mocowane do słupków na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: B.02.02.07. (1,31+(1,21+3,96+0,45))	m	6,93
				razem	m	6,93

Kosztyorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Roboty budowlane zewnętrzne Nr ST: B.02.01.00. Kod CPV: 45111291-4				0,00
		1.1. Roboty rozbiórkowe wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.01.01. B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8				0,00
1	KNR-W 2-01 0115/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym Nr ST: B.02.01.01. Kod CPV: 45111200-0	m3	11,131	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu schodów wejściowych do budynku Nr ST: B.02.01.01. Kod CPV: 45111000-8	m2	8,825	0,00	0,00
3	KNR 5-08 0803/02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm Nr ST: B.02.01.01. Kod CPV: 45110000-1	szt	55,7	0,00	0,00
4	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki Nr ST: B.02.01.02. Kod CPV: 45111200-0	m2	12,486	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0102/02	Wykopy wąskoprzestrzenne - schody wejściowe i podjazd Nr ST: B.02.01.02. Kod CPV: 45111200-0	m3	11,131	0,00	0,00
6	KNR 2-01 0212/05	Roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1km, - pas ostrzegawczy Nr ST: B.02.01.02. Kod CPV: 45233250-6	m3	1,719	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0401/05	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe Nr ST: B.02.01.02. Kod CPV: 45110000-1	m	6,2	0,00	0,00
8	KNR 4-04 1101/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6 45112000-5	m3	4,569	0,00	0,00
9	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6 45112000-5	m3	4,569	0,00	0,00
10	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu, elementów z rozbiórki Nr ST: B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8	m3	4,569	0,00	0,00
		1.2. Remont wejścia do budynku oraz budowa podjazdu Nr ST: B.02.01.00. Kod CPV: 45200000-9				0,00
		1.2.1. Remont schodów wejściowych i wykonanie podjazdu - fundamenty Nr ST: B.02.01.00. Kod CPV: 45262310-7				0,00
11	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - Chudy beton C8/10 (B-10) - ławy Nr ST: B.02.01.03. Kod CPV: 45262320-0	m3	0,444	0,00	0,00
12	KNR 2-02 0206/01	Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za pomocą pompy - Beton C20/25 B25 Nr ST: B.02.01.03. Kod CPV: 45262210-6	m2	17,457	0,00	0,00
13	KNR 2-02 0218/01	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - B25 Nr ST: B.02.01.03. Kod CPV: 45262210-6	m3	1,454	0,00	0,00
14	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy - B25 Nr ST: B.02.01.03. Kod CPV: 45262300-4	m2	1,813	0,00	0,00

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
15	KNR 2-02 0218/02	Rampa żelbetowa prosta na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy Nr ST: B.02.01.03. Kod CPV: 45262300-4	m2	7,56	0,00	0,00
16	KNR 2-02 0218/06 (dopłata 12x)	Płyta rampy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej Nr ST: B.02.01.03. Kod CPV: 45262300-4	m2	7,56	0,00	0,00
17	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli fi#10 Nr ST: B.02.01.04. Kod CPV: 45262310-7	t	0,384	0,00	0,00
18	KNR 0-29 0635/01	Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych powierzchnia schodów betonowych - grunt szczepny Nr ST: B.02.01.05. Kod CPV: 45262360-2	m2	7,264	0,00	0,00
19	KNR 4-03 1017/18	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 20mm w metalu Nr ST: B.02.01.06. Kod CPV: 45262360-2	otworów	56	0,00	0,00
20	Kalkulacja indywidualna	Wklejane pręty stalowe #10 co 10cm w konstrukcję schodów - za pomocą kotwy chemicznej Nr ST: B.02.01.06. Kod CPV: 45262360-2	szt	56	0,00	0,00
21	KNR 0-26 0635/07	Analogia. Impregnacja powierzchni betonowej środkiem zwiększającym przyczepność zapraw i betonów Nr ST: B.02.01.05. Kod CPV: 45110000-1	m2	8,825	0,00	0,00
22	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów pod rampę i schody - piasek Nr ST: B.02.01.02. Kod CPV: 45111200-0	m3	9,2	0,00	0,00
23	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie zasyпки zagęszczarkami Nr ST: B.02.01.02. Kod CPV: 45233250-6	m3	9,2	0,00	0,00
		1.2.2. Izolacja pionowa oraz pozioma rampy i schodów Nr ST: B.02.01.05. Kod CPV: 45320000-6				0,00
24	KNR 2-02 0603/03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Nr ST: B.02.01.05. Kod CPV: 45320000 -6	m2	33,592	0,00	0,00
25	KNR 2-02 0603/04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - każda następna warstwa ponad pierwszą Nr ST: B.02.01.05. Kod CPV: 45320000-6	m2	33,592	0,00	0,00
26	KNR 0-29 0638/01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą Nr ST: B.02.01.05. Kod CPV: 45320000-6	m	17,47	0,00	0,00
27	KNR 0-29 0640/03	Uszczelnienie masą powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia Nr ST: B.02.01.05. Kod CPV: 45320000-6	m2	15,371	0,00	0,00
		1.2.3. Krawężniki Nr ST: B.02.01.07. Kod CPV: 45233253-7				0,00
28	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: B.02.01.07. Kod CPV: 45233253-7	m	12,37	0,00	0,00
		1.2.4. Pas ostrzegawczy z kostki betonowej Nr ST: B.02.01.08. Kod CPV: 45233253-7				0,00
29	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu -31,5mm i grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: B.02.01.02. Kod CPV: 45111200-0	m2	3,82	0,00	0,00
30	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie podbudowy zagęszczarkami Nr ST: B.02.01.02. Kod CPV: 45233250-6	m3	1,72	0,00	0,00

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
31	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 Nr ST: B.02.01.06. Kod CPV: 45233250-6	m3	0,679	0,00	0,00
32	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: B.02.01.07. Kod CPV: 45233253-7	m	6,2	0,00	0,00
33	KNR 0-11 0327/03	Plac przed schodami z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: B.02.01.07. Kod CPV: 45233250-6	m2	2,52	0,00	0,00
34	KNR 0-11 0327/03	Płyty ostrzegawcze Bruk-Bet 40x40cm kolor żółty Nr ST: B.02.01.08. Kod CPV: 45233222-1	m2	1,12	0,00	0,00
		1.2.5. Okładziny rampy i schodów Nr ST: B.02.02.01.				0,00
35	KNR-W 2-02 1120/02	Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych Nr ST: B.02.02.01. Kod CPV: 45431100-8	m2	20,342	0,00	0,00
36	NNRKB 006	Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2, z płytek kamionkowych "Terrakota" o wymiarach 10x30 cm na zaprawie klejowej Nr ST: B.02.02.01. Kod CPV: 45431000-7	m	12,62	0,00	0,00
		1.2.6. Balustrady na słupach ze stali nierdzewnej, pochwyty stalowe Nr ST: B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3				0,00
37	KNR 2-02 1209/03	Balustrada ze stali nierdzewnej H=110cm, słupy mocowane do policzków biegu schodów wraz z poręczami mocowanymi do balustrady na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3	m	17,57	0,00	0,00
		1.2.7. Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych Nr ST: B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7				0,00
38	KNR 0-29 0638/01	Profile antypoślizgowe na schody, szerokie. Nakadka na schody drewniane - profil antypoślizgowy, czarno-żółty, szer. 1000 mm - RAL 7012 - krawędzie RAL 1026. O wym 0,26x100x0,030 Nr ST: B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7	m	7,77	0,00	0,00
39	KNR 0-29 0638/01	Zamocowanie pasa ostrzegawczego - LISTWA ANTYPOŚLIZGOWA (Drobne ziarno) - RAL 1026 Nr ST: B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7	m	1,58	0,00	0,00
		2. Roboty budowlane wewnętrzne - remont klatki schodowej Nr ST: B.02.02.00. Kod CPV: 45400000-1				0,00
		2.1. Roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.01.01. B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8				0,00
40	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2 Nr ST: B.02.01.01. Kod CPV: 45110000-1	szt	8	0,00	0,00
41	KNR 4-04 0504/04	Rozebranie posadzek z cegieł Nr ST: B.02.01.01. Kod CPV: 45110000-1	m2	27,79	0,00	0,00
42	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: B.02.01.01. Kod CPV: 45110000-1	m2	5,084	0,00	0,00
43	KNR 4-01 0106/02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach Nr ST: B.02.01.02. Kod CPV: 45111200-0	m3	16,599	0,00	0,00

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
44	KNR 4-04 0406/03	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych Nr ST: B.02.01.01. Kod CPV: 45111300-1	m2	32,87	0,00	0,00
45	KNR 4-01 0411/08	Demontaż progów drzwiowych Nr ST: B.02.01.01. Kod CPV: 45111300-1	szt	3	0,00	0,00
46	KNR 4-01 0417/01	Demontaż stopnic schodów drewnianych Nr ST: B.02.01.01. Kod CPV: 45111300-1	szt	17	0,00	0,00
47	KNR 4-01 0417/02	Demontaż podstopnic schodów drewnianych Nr ST: B.02.01.01. Kod CPV: 45111300-1	szt	17	0,00	0,00
48	KNR 4-01 0417/03	Demontaż poręczy schodów drewnianych Nr ST: B.02.01.01. Kod CPV: 45111100-9	m	12,16	0,00	0,00
49	KNR 4-04 0404/05	Rozebranie ścianek działowych Nr ST: B.02.01.01. Kod CPV: 45111100-9	m2	4,408	0,00	0,00
50	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie Nr ST: B.02.01.01. Kod CPV: 45111300-1	m2	10,495	0,00	0,00
51	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: B.02.01.05. Kod CPV: 45442100-8	m2	55,321	0,00	0,00
52	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię Nr ST: B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6	m3	3,576	0,00	0,00
53	KNR 4-04 1101/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: B.02.03.00 Kod CPV: 45111220-6 45112000-5	m3	3,576	0,00	0,00
54	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: B.02.03.00 Kod CPV: 45111220-6 45112000-5	m3	3,576	0,00	0,00
55	KNR 4-04 1103/04	Transport ziemi oraz elementów z rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego Nr ST: B.02.03.00 Kod CPV: 90100000-8	m3	19,266	0,00	0,00
56	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 10x)	Transport ziemi oraz elementów z rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: B.02.03.00 Kod CPV: 90100000-8	m3	19,266	0,00	0,00
57	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu, elementów z rozbiórki Nr ST: B.02.03.00 Kod CPV: 90100000-8 45230000-8	m3	22,842	0,00	0,00
		2.2. Roboty remontowe wewnętrzne Nr ST: B.02.02.00. Kod CPV: 45430000-0				0,00
		2.2.1. Posadzka parteru na gruncie i posadyka piętra Nr ST: B.02.01.06. Kod CPV: 45432114-6				0,00
58	KNR-W 2-02 1103/01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 25m Nr ST: B.02.01.02 Kod CPV: 45111200-0	m3	9,245	0,00	0,00
59	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczanie podbudowy zagęszczarkami Nr ST: B.02.01.02 Kod CPV: 45233250-6	m3	9,25	0,00	0,00
60	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - Chudy beton C16/20 (B-20) Nr ST: B.02.01.06. Kod CPV: 45262320-0	m3	7,396	0,00	0,00

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
61	KNR-W 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej gruntującej Icopal Nr ST: B.02.01.05. Kod CPV: 45320000-6	m2	33,413	0,00	0,00
62	KNR 2-02u2 0618/02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 Nr ST: B.02.01.05. Kod CPV: 45320000-6	m2	33,413	0,00	0,00
63	KNR 2-02 0604/04	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy zgrzewalnej - każda następna warstwa ponad pierwszą Nr ST: B.02.01.05. Kod CPV: 45320000-6	m2	33,413	0,00	0,00
64	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych EPS 200 gr. 10cm Nr ST: B.02.01.05. Kod CPV: 45321000-3	m2	33,413	0,00	0,00
65	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej Nr ST: B.02.01.05. Kod CPV: 45320000-6	m2	33,413	0,00	0,00
66	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm Nr ST: B.02.01.06. Kod CPV: 45262350-9	m2	33,413	0,00	0,00
67	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 2,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm Nr ST: B.02.01.06. Kod CPV: 45262350-9	m2	33,413	0,00	0,00
68	NNRNKB 202 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Terrakota o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Nr ST: B.02.02.01. Kod CPV: 45431100-8	m2	33,413	0,00	0,00
69	NNRKB 006	Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2, z płytek kamionkowych "Terrakota" o wymiarach 10x30 cm na zaprawie klejowej Nr ST: B.02.02.01. Kod CPV: 45431000-7	m	33,03	0,00	0,00
70	KNR-W 2-02 1124/01	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytkowe, klejonych do podkładu Nr ST: B.02.02.01. Kod CPV: 45432114-6	m2	10,49	0,00	0,00
71	KNR-W 2-02 1124/07	Listwy przyściennie drewniane Nr ST: B.02.02.01. Kod CPV: 45432114-6	m	16,27	0,00	0,00
		2.2.2. Naprawa schodów drewnianych Nr ST: B.02.02.06. Kod CPV: 45422000-1				0,00
72	KNR 4-01 0417/01	Wymiana stopnic schodów drewnianych Nr ST: B.02.02.06. Kod CPV: 45422000-1	szt	17	0,00	0,00
73	KNR 4-01 0417/02	Wymiana podstopnic schodów drewnianych Nr ST: B.02.02.06. Kod CPV: 45422000-1	szt	17	0,00	0,00
		2.2.3. Naprawa stopni schodowych betonowych Nr ST: B.02.02.01. Kod CPV: 45430000-0				0,00
74	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod systemy posadzkowe Nr ST: B.02.02.01. Kod CPV: 45111300-1	m2	2,831	0,00	0,00
75	KNR 2-02s 1115/06	Gruntowanie podłoża Nr ST: B.02.02.01. Kod CPV: 45111300-1	m2	2,83	0,00	0,00
76	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie Nr ST: B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	2,83	0,00	0,00
		2.2.4. Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych Nr ST: B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7				0,00

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
77	KNR 0-29 0638/01	Profile antypoślizgowe na schody, szerokie. Nakadka na schody drewniane - profil antypoślizgowy, czarno-żółty, szer. 1000 mm - RAL 7012 - krawędzie RAL 1026. O wym 0,26x100x0,030 Nr ST: B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7	m	33,66	0,00	0,00
78	KNR 0-29 0638/01	Zamocowanie pasa ostrzegawczego - LISTWA ANTYPOŚLIZGOWA (Drobne ziarno) - RAL 1026 o szer. 0,40*1,08 Nr ST: B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7	m	3,71	0,00	0,00
		2.2.5. Tynki i malowanie Nr ST: B.02.02.03. B.02.02.04. B.02.02.05. Kod CPV: 45442100-8				0,00
79	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Nr ST: B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	118,963	0,00	0,00
80	KNR 2-02 2006/01	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków Nr ST: B.02.02.04. Kod CPV: 45421146-9	m2	118,963	0,00	0,00
81	KNR 2-02 2004/06	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztach metalowych pojedynczych Nr ST: B.02.02.04. Kod CPV: 45421146-9	m2	20,392	0,00	0,00
82	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm - sufit podwieszany Nr ST: B.02.02.04. Kod CPV: 45421146-9	m2	32,87	0,00	0,00
83	KNR 2-02 2011/04	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za drugą warstwę płyt Nr ST: B.02.02.04. Kod CPV: 45421146-9	m2	32,87	0,00	0,00
84	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	139,353	0,00	0,00
85	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	50,084	0,00	0,00
86	KNR 2-02 1508/08	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych drzwi i ścianek drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: B.02.02.05. Kod CPV: 45442100-8	m2	55,321	0,00	0,00
87	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie drzwi i podłóg folią Nr ST: B.02.02.05. Kod CPV: 45442000-7	m2	108,5	0,00	0,00
88	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - (ŚCIANY I SUFITY) Nr ST: B.02.02.05. Kod CPV: 45442100-8	m2	189,437	0,00	0,00
89	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem Nr ST: B.02.02.05. Kod CPV: 45442100-8	m2	189,437	0,00	0,00
90	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: B.02.02.05. Kod CPV: 45442000-7	m2	55,321	0,00	0,00
91	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone Nr ST: B.02.02.05. Kod CPV: 45442100-8	m2	118	0,00	0,00

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
92	KNR 4-01 1215/06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych Nr ST: B.02.02.05. Kod CPV: 45442100-8	m2	189,437	0,00	0,00
93	KNR 4-01 1215/10	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych z wangami Nr ST: B.02.02.05. Kod CPV: 45442100-8	szt	20	0,00	0,00
		2.3. Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz naprawa stolarki drzwiowej wewnętrznej Nr ST: B.02.02.06. Kod CPV: 45442000-7				0,00
94	KNR-W 2-02 1204/01	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z półautomatycznym otwieraniem samozamykaczem i elektrozwarą do domofonu - 0,99*2,00 aluminiowe Nr ST: B.02.02.06. Kod CPV: 45421100-5	m2	5,056	0,00	0,00
95	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe wewnątrz lokalowe do renowacji Nr ST: B.02.02.06. Kod CPV: 45442000-7	m2	24,227	0,00	0,00
		2.4. Wymiana słupków obudowy balustrad. Montaż balustrad stalowych, schodowych z poręczami oraz montaż poręczy schodowych ze stali nierdzewnej mocowanych do ścian klatki schodowej Nr ST: B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3				0,00
96	KNR 4-01 0401/01	Wymiana słupów 10x10cm Nr ST: B.02.02.07. Kod CPV: 45422000-1	m	7,39	0,00	0,00
97	KNR 2-02 1209/03	Balustrada ze stali nierdzewnej H=110cm, słupy mocowane do policzków biegu schodów wraz z poręczami mocowanymi do balustrady na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3	m	5,88	0,00	0,00
98	KNR 2-02 1209/03	Balustrada ze stali nierdzewnej H=110cm mocowana do słupów, tralki pionowe Nr ST: B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3	m	2,85	0,00	0,00
99	KNR 2-02 1209/03	Poręcze schodowe ze stali malowany proszkowo -mocowany do słupków na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3	m	6,93	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Tabela elementów

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1.	Roboty budowlane zewnętrzne Nr ST: B.02.01.00. Kod CPV: 45111291-4							0,00
1.1.	Roboty rozbiórkowe wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.01.01. B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8							0,00
1.2.	Remot wejścia do budynku oraz budowa podjazdu Nr ST: B.02.01.00. Kod CPV: 45200000-9							0,00
1.2.1.	Remont schodów wejściowych i wykonanie podjazdu - fundamenty Nr ST: B.02.01.00. Kod CPV: 45262310-7							0,00
1.2.2.	Izolacja pionowa oraz pozioma rampy i schodów Nr ST: B.02.01.05. Kod CPV: 45320000-6							0,00
1.2.3.	Krawężniki Nr ST: B.02.01.07. Kod CPV: 45233253-7							0,00
1.2.4.	Pas ostrzegawczy z kostki betonowej Nr ST: B.02.01.08. Kod CPV: 45233253-7							0,00
1.2.5.	Okładziny rampy i schodów Nr ST: B.02.02.01.							0,00
1.2.6.	Balustrady na słupach ze stali nierdzewnej, pochwyt stalowe Nr ST: B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3							0,00
1.2.7.	Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych Nr ST: B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7							0,00
2.	Roboty budowlane wewnętrzne - remont klatki schodowej Nr ST: B.02.02.00. Kod CPV: 45400000-1							0,00
2.1.	Roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.01.01. B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8							0,00
2.2.	Roboty remontowe wewnętrzne Nr ST: B.02.02.00. Kod CPV: 45430000-0							0,00
2.2.1.	Posadzka parteru na gruncie i posadyka piętra Nr ST: B.02.01.06. Kod CPV: 45432114-6							0,00
2.2.2.	Naprawa schodów drewnianych Nr ST: B.02.02.06. Kod CPV: 45422000-1							0,00
2.2.3.	Naprawa stopni schodowych betonowych Nr ST: B.02.02.01. Kod CPV: 45430000-0							0,00
2.2.4.	Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych Nr ST: B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7							0,00
2.2.5.	Tynki i malowanie Nr ST: B.02.02.03. B.02.02.04. B.02.02.05. Kod CPV: 45442100-8							0,00
2.3.	Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz naprawa stolarki drzwiowej wewnętrznej Nr ST: B.02.02.06. Kod CPV: 45442000-7							0,00
2.4.	Wymiana słupków obudowy balustrad. Montaż balustrad stalowych, schodowych z poręczami oraz montaż poręczy schodowych ze stali nierdzewnej mocowanych do ścian klatki schodowej Nr ST: B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3							0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 0%							0
	Ogółem kosztorys							0,00