



RYG. DIE AKTUALNY

1. Kominy w cz. strychowej otynkować.
2. Elementy drewniane więźby dachowej przylegające do kominów izolować mat. ognioodp. gr. 5 cm.
3. Murlaty kotwić do więźbów prętami o 16 co 1.5 m.
4. Przekroje elem. drewnianych:
 - krokwie 5x10 cm
 - murlaty 14x14 cm
 - słupy 14x14 cm
 - płatwie 14x16 cm
 - klezcze 2x(3,2x12) cm

H. Smith


BUDYNEK MIESZKALNY POWTARZALNY DM-6302		 PROJEKT
ARCHITEKTURA		
RZUT WIĘZBY DACHOWEJ		1:100
SPRAWDZAJĄCY:	ARCH. E. HOMOLA BPP. UPR. 167/84	IX 2004r.
AUTOR KONSEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ:	ARCH. T. JAKUBOWSKA	A2
AUTOR DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ:	ARCH. J. MRUK	
KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE ZABRONIONE!		




RYS. DZIEKTYWALNY

H. Lach

mgr inż. arch. Ewa Homola
upr. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń
w spec. arch. i w ogr. w spec. konstr.
Nr BPP. Upr. 167/84
31-457 Kraków, ul. Meissnera 6/13

BUDYNEK MIESZKALNY POWTARZALNY DM-6302		 PROJEKT
ARCHITEKTURA RZUT DACHU		
SPRAWDZAJĄCY:	ARCH. E. HOMOLA BPP. UPR. 167/84	1:100
AUTOR KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ:	ARCH. T. JAKUBOWSKA	
AUTOR DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ:	ARCH. J. MRUK	IX 2004r.
KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE ZABRONIONE!		
		A3

SKALA 1:100



SWIFLCA W112/8 Rst

WARTAGJA BUDYNKU RÓWTARZALNEGO NA BIEKT UZUPEŁNIAJĄCY
DO ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W GOŚCINKU DZIAŁKA NR 71/2

ARCHITEKTURA


SIERPIEŃ 2009

PROJEKTANT	
------------	--

mgr inż. Henryk Szażko
GT-V-63/63/75
Sp. konstr.-bud.

Sp. konstr-bud. 7

Sp. konstr.-bud. 7



①

parkiet 2 cm
wyl. cementowa 5 cm
styropian 5 cm
2 x papa termozgrzew.
chudy beton 10 cm
ubity piasek 10 cm
grunt rodzimy

②

pl. ceram. na kleju mrozoodp. 1 cm
płyta betonowa 12 cm
ubity piasek 10 cm
grunt rodzimy

③

wylewka cementowa zbrojona 5 cm
folia PE
styropian 20 cm
folia PE
płyta żelbetowa 16 cm
tynk cem - wap 1.5 cm


④

blacha dachówkopodobna
wiatroizolacja
deskowanie pełne 2,5 cm
krokwie 5 x 10 cm

RYS. NIEAKTUALNY

H. Lank

mgr inż. arch. Ewa Homola
upr. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń
w spec. arch. i w ogr. w spec. konstr.
Nr BPP. Upr. 167/84
31-457 Kraków, ul. Miodowa 18, 31-553

BUDYNEK MIESZKALNY POWTARZALNY DM-6302		 PROJEKT
ARCHITEKTURA PRZĘKRÓJ A - A		
SPRAWDZAJĄCY:	ARCH. E. HOMOLA BPP. UPR. 167/84	IX 2004r.
AUTOR KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ:	ARCH. T. JAKUBOWSKA	A4
AUTOR DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ:	ARCH. J. MRUK	
KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE ZABRONIONE!		

