

## **INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY**

### **1.0.Podstawa opracowania**

1.1.projekt budowlany przebudowie budynku przedszkola w Karlinie ul. Moniuszki ..art. 20 ust.1pkt.1b ustawy z dnia 07.07.1994r.Prawo Budowlane (Dz. U.00.106.1126 )

1.2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

1.3. Zakres robót dla całego zamierzenia.

### **2.0.Zakres robót.**

Wykonanie robót budowlanych polegających na :

- budowie stropodachu nad przedsionkiem parteru ,
- tynki cementowo – wapienne ,
- malowanie ścian i sufitów,
- układanie posadzek z terakoty i tarketu ,
- wymiana stolarki drzwiowej ,
- montaż okien na poziomie parteru i I pietra ,
- montaż ścianek o klasie ogniowej EI60 klatki schodowej ,
- montaż ścianek działowych na i piętrze ,

### **3.0.Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce .**

Przewidziano rozbiórki następujących elementów:

- ścianek działowych,
- rozbiórka kominów na poziomie parteru i I piętra ,
- rozbiórka stropodachu nad przedsionkiem na poziomie parteru ,

### **4.0.Wskazanie elementów zagospodarowania działki ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie , ponieważ roboty prowadzone będą na wewnątrz budynku .

#### **5.0. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych .**

Nie przewiduje się zagrożenia w wypadku realizacji obiektu .

#### **6.0. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych.**

Na placu budowy należy oznakować prowadzone roboty zgodnie z przepisami.

#### **7.0. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.**

- pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych powinni być ,
- poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
- pracownicy powinni stosować bezwzględnie środki ochrony indywidualnej ,zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń.

#### **8.0. Określenie sposobu przechowywania niebezpiecznych substancji preparatów.**

W związku z możliwością przebywania w sąsiedztwie budowy dzieci zachodzi szczególna ochrona wszelkich środków chemicznych , budowlanych . W tym celu powinny one znajdować się pod szczególną ochroną i być pod zamknięciem i stałym dozorem osób do tego wyznaczonych..

#### **9.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych.**

Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie :

- właściwe zgodnie z odrębnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc niebezpiecznych ,

- właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (barierki na rusztowaniu i miejscach , z których istnieje ryzyko upadku ),
- właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację , oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru ,awarii i innych zagrożeń ,
- umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych ; straży pożarnej , pogotowia ratunkowego i policji.

**Projektował ; mgr inż. arch. Halina Ryl**

**Opracowała : inż. Jadwiga Łuczak**

**Sprawdził : mgr inż. arch. Elżbieta Andrzejewska**